



DNP Departamento Nacional de Planeación



Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca

LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD - EDIFICACIONES

PUNTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL

ELEMENTO : PUERTAS

ASPECTOS A CONTROLAR		VALOR NORMA	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
			SI	NO	N.A	
PUERTAS DE UNA HOJA						
¿Tienen las puertas un ancho libre en su vano igual o superior a 90 cm?			X			
¿Abren las puertas 90° o más? ¿Existe un espacio libre de obstáculos y del barrido de la propia puerta de al menos 1.20 m?			X			
¿Existe un ángulo de apertura inferior a 90°? No se deberían usar aunque tengan topes.			X			
¿El color de las puertas o de sus marcos contrastan con la pared donde se sitúan?			X			
MANIOBRABILIDAD DE HERRAJES Y CONTRAVENTANAS						
¿Son las ventanas fáciles de abrir y de cerrar?			X			
¿Es posible abrir y cerrar las ventanas con una sola mano?			X			
Es importante que las ventanas cuenten con dispositivos de seguridad, para impedir que los niños puedan caer a través de ellas. ¿Las ventanas que se pueden abrir fácilmente?				X		
¿Se encuentran los herrajes, las contraventanas e interruptores para control remoto entre 80 cm y 110 cm desde el piso?				X		
ALTURA DE LA VENTANA						
¿El borde inferior del vidriado tiene una altura superior a 110 cm medidos desde el piso, para permitir que los usuarios de sillas de ruedas puedan ver por la ventana?				X		
Por razones de seguridad, ¿las cerraduras, cumplen con la reglamentación de construcción?			X			
INDICACIÓN VISUAL DE LAS ÁREAS VIDRIADAS						
¿Los indicadores visuales se encuentran instalados de manera interrumpida, de mínimo 7.5 cm de altura y con una diferencia en los valores de reflectancia de luz de mínimo 30 puntos en relación con el fondo, a una altura de entre 90 cm a 100 cm y 130 cm a 140 cm, sobre el nivel del suelo?			X			
¿Existe un indicador visual adicional a una altura entre 10 cm a 30 cm?			X			
¿Existen indicadores visuales compuestos de dos colores separados con una diferencia mínima de 60 puntos, de manera que sea posible tener en cuenta las condiciones de iluminación y los diferentes fondos?			X			
¿Se encuentran vidrios plateados o muy reflectivos?				X		
¿Existe un borde independiente de pantallas vidriadas con una franja que establezca contraste visual con los alrededores contra los cuales se observa?				X		
CALIFICACIÓN GENERAL EN ACCESIBILIDAD DEL ELEMENTO O ESPACIO						SI = EL ESPACIO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
Elaborado por	Responsable de verificación y registro:	Revisado por	Aprobado por	NO = EL ESPACIO NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO		
Fecha	Fecha:	Fecha:	Fecha:	N.A= NO APLICA		



AUTODIAGNÓSTICO DE ESPACIOS FÍSICOS

Julio 2021

PUERTAS Y VENTANAS

- En las puertas el edificio cumple con el ancho libre de 90 cm, el ángulo de apertura es de 90°, no tienen obstáculos alrededor, el color es diferente al de las paredes para permitir reconocerlas.
- Las ventanas cuentan con cerraduras al alcance de los discapacitados en sillas de ruedas, tienen una altura acorde con la norma




PASAMANOS – RAMPAS - ESCALERAS

- Los pasamanos que se encuentran instalados en la edificación no cuentan con doble altura ni información en braille; la rampa interna del edificio ubicada en el semisótano si se cuenta con pasamanos instalado en ambos lados.
- La rampas son de fácil acceso, cuentan con un ancho de 1 mt, y tienen descanso al inicio y final de la rampa.
- Las huellas y contrahuellas de las escaleras son uniformes, cuentan con pasamanos en ambos lados y su ancho es de 1 mt



BAÑOS

- En 12 pisos de 19 de la edificación se tiene habilitado el baño para discapacitados, con lavamanos doble altura. Luminarias adecuadas y puertas de baños de discapacitados son de fácil acceso las cuales abren hacia afuera



PARQUEADEROS

- Dentro de la edificación se cuenta con 106 parqueaderos para vehículos de los cuales uno es para discapacitados. 54 parqueaderos para motos y 20 parqueaderos para bicicleta.




ASCENSORES

- El edificio cuenta con 5 ascensores para atención al público y uno privado, los cuales permiten acceso a todos los pisos, son de fácil acceso para la población con discapacidad.



MOBILIARIO

- El mobiliario su acabo es mate, con medidas acordes a la norma; su ubicación permite fácil ingreso y circulación del funcionario.



MODULO DE ATENCIÓN AL USUARIO

- Los puntos de atención al usuario se encuentran ubicados de manera que es fácil identificarlos para la ciudadanía, presentan buena iluminación y algunos están a un nivel adecuado para la atención de los discapacitados.
- No se cuenta con sistema braille en el punto de atención al usuario.

